

[illegible]

撤去業務			環境配慮業務		ホワイエ・客席		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	作業室床養生	0.15mm 2重養生	385	m ²			
	作業室壁養生	0.08mm 1重養生	514	m ²			
	セキュリティールーム設置	屋内仕様	2	か所			
	除去装置搬入・搬出費		1	式			
	石綿除去	天井面 ヒル石除去	385	m ²			
	廃石綿袋詰め		6.5	m ²			
	清掃費		385	m ²			
	飛散抑制防止剤散布	除去面薬剤散布	385	m ²			
	繊維固化剤散布	除去面・シート面薬剤散布	1,284	m ²			
	消耗安全用材費	消耗安全用材費 保護衣 呼吸用保護具 手袋 等	385	m ²			
	機械損料	吸引装置 吸引・ろ過機 換気装置 真空掃除機	385	m ²			
	申請書類作成費・現場管理費	申請書類作成 書類30年間保管	1	式			
	粉じん濃度測定費	作業室内2点 敷地境界2点	4	点			
	粉じん濃度測定費	作業中 敷地境界線4点 作業室内2点 セキュリティールーム 出口2点 負圧機吐き出し口2点	10	点			
	粉じん濃度測定費	養生シート撤去前 作業室内2点	2	点			
	粉じん濃度測定費	完了後 敷地境界 2点	2	点			
	粉じん濃度測定出張費		4	回			
	分析結果証明報告書作成費		1	式			
	計						

[illegible]

鳥取市